

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ŁAZIENEK W BUDYNKU GŁÓWNYM I PIĘTRO - CHŁOPIĘCA
ADRES INWESTYCJI : Skierniewice ul. Konopnickiej 5
INWESTOR : Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
ADRES INWESTORA : 96-100 Skierniewice ul. Konopnickiej 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3,00	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 4,00	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4,00	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4,00	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 6,00	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 43,700	m m	 43,700	
				RAZEM	43,700
8	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 2,00	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6,21+10,53	m ² m ²	 16,740	
				RAZEM	16,740
10	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 8,1+6,9	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
11	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3,00	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,94+7,04	m ² m ²	 12,980	
				RAZEM	12,980
13	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 8,1+6,9	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 6,21+10,53	m ² m ²	 16,740	
				RAZEM	16,740
15	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla instalacji wod-kan 31,120	m m	 31,120	
				RAZEM	31,120
16	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 43,700	m m	 43,700	
				RAZEM	43,700
17	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4,00	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8,000	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - kulowe do cyrkulacji, wody zimnej 4,00	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - zawory do kompaktów i pisuarów 8,000	szt. szt.	8,000	8,000
21	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6,00	m m	6,000	6,000
22	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 8,000	podej. podej.	8,000	8,000
23	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3,00	podej. podej.	3,000	3,000
24	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
25	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
26	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa pionów kanalizacyjnych 0,6+0,5+0,7*3,1	m ² m ²	3,270	3,270
27	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 6,21+10,53	m ² m ²	16,740	16,740
28	NNRNKB 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (3,9+3,9+2,7+2,7)*3+(2,3+2,3+2,7+2,7)*3-1*2*2	m ² m ²	65,600	65,600
29	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 16,740	m ² m ²	16,740	16,740
30	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
31	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
32	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Ścianki działowe systemowe do WC z laminowanej płyty HPL 5,4+6,4	m ² m ²	11,800	11,800
33	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4,000	szt. szt.	4,000	4,000
34	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3,00	kpl. kpl.	3,000	3,000
35	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 4,00	kpl. kpl.	4,000	4,000
36	kalk. własna	Dostawa i montaż blata podumywalkowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
37	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- umywalki nablatowe 4,000	kpl. kpl.	4,000	4,000
38	KNR-W 2-02 1215-03	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m ² - drzwiczki rewizyjne pcv 25x25 2,000	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach łazienkowych . Przewody wymienić do puszek w korytarzu. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw na lampy LED 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
41	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1,557+0,334+0,300	m ³ m ³	 2,191	 2,191
				RAZEM	2,191
42	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,557+0,334+0,300	m ³ m ³	 2,191	 2,191
				RAZEM	2,191
43	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1,557+0,334+0,300	m ³ m ³	 2,191	 2,191
				RAZEM	2,191
44	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 60x60 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
45	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
46	kalk. własna	Dostawa i montaż podajników na mydło w płynie 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
47	kalk. własna	Dostawa i montaż podajników na papier w listkach 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000