

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ŁAZIENEK W BUDYNKU GŁÓWNYM I PIĘTRO - DLA NAUCZYCIELI
ADRES INWESTYCJI : Skierniewice ul. Konopnickiej
INWESTOR : Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
ADRES INWESTORA : 96-100 Skierniewice ul. Konopnickiej 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
4	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
5	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 4,50	m m	4,500	4,500
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12,600	m m	12,600	12,600
7	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 2,00	kpl. kpl.	2,000	2,000
8	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,43	m ² m ²	2,430	2,430
9	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 5,40+4,05+2,7	m ² m ²	12,150	12,150
10	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2,00	szt. szt.	2,000	2,000
11	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 5,40+4,05+2,7	m ² m ²	12,150	12,150
12	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2,43	m ² m ²	2,430	2,430
13	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla instalacji wod-kan 8,800	m m	8,800	8,800
14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8,800	m m	8,800	8,800
15	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
16	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
17	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - kulowe do cyrkulacji, wody zimnej 4,00	szt. szt.	4,000	4,000
18	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - zawory do kompaktów 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
19	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,00	m m	3,000	3,000
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1,00	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1,00	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa pionów kanalizacyjnych 0,7*2,4	m ² m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
25	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 2,43	m ² m ²	2,430	
				RAZEM	2,430
26	NNRNKB 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (7,2+5,4+2,7)*1,33	m ² m ²	20,349	
				RAZEM	20,349
27	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 4,00	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
28	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm 2*1,3	m ² m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
29	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2-02 1215-03	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m ² - drzwiczki rewizyjne pcv 25x25 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach łazienkowych . Przewody wymienić do puszek w korytarzu. 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw na oprawy LED 2,00	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0,118+0,408+1	m ³ m ³	1,526	
				RAZEM	1,526
38	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,118+0,408+1	m ³ m ³	1,526	
				RAZEM	1,526

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0,118+0,408+1	m ³ m ³	 1,526	
				RAZEM	1,526
40	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 60x60 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
41	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytych na papier toaletowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
42	kalk. własna	Dostawa i montaż podajników na mydło w płynie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43	kalk. własna	Dostawa i montaż podajników na papier w listkach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000